

中山市冲田五金制品有限公司新建项目（二期）竣工环境保护验收意见

2020年12月6日,由建设单位中山市冲田五金制品有限公司,监测单位江门市东利检测技术服务有限公司及相关领域的专家组成的中山市冲田五金制品有限公司新建项目(二期)(以下简称“项目”)竣工环境保护验收工作组(验收工作组名单附后)在中山市坦洲镇进行检查验收。验收工作组及代表听取了建设单位关于项目建设及环境保护执行情况的介绍,审阅并核实有关资料,并对现场进行勘察,经认真讨论,形成验收工作组意见如下:

一、 工程建设基本情况


(一) 建设地点、规模、主要建设内容

中山市冲田五金制品有限公司位于中山市坦洲镇前进二路 10 号之一。该公司主要从事生产、加工、销售:五金制品、塑料制品、橡胶制品,年产胶辊 2500 万条。项目用地面积 4703.9 平方米,建筑面积 7053.9 平方米。

(二) 建设过程及环保审批情况

中山市冲田五金制品有限公司于 2017 年 12 月委托安徽显闰环境工程有限公司(国环评证乙字第 2132 号)对该项目进行环境影响评价工作,并于 2018 年 2 月 5 日取得中山市环境保护局批复[中(坦)环建表(2018)0020 号],项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

专家签名:



(三) 投资情况

项目实际总投资 100 万元，其中环保投资 20 万元，占项目总投资的 20%。

(四) 验收范围

本项目主要生产设备清单如下：

序号	设备	环评数量	一期验收数量	本次验收数量（二期）
1	车床	66 台	66 台	0 台
2	自动铣扁机	6 台	6 台	0 台
3	磨床	85 台	85 台	0 台
4	注塑机	14 台	14 台	0 台
5	涂胶机	6 台	6 台	0 台
6	电烤箱	12 台	12 台	0 台
7	自动喷涂机	4 台	2 台	2 台
8	倒角机	12 台	12 台	0 台
9	钻孔机	5 台	5 台	0 台
10	切胶机	6 台	6 台	0 台
11	自动压头机	8 台	8 台	0 台
12	空压机	8 台	8 台	0 台
13	铣床	1 台	1 台	0 台
14	线切割	2 台	2 台	0 台
15	平面磨	1 台	1 台	0 台
16	粘胶机	15 台	15 台	0 台
17	打表机	15 台	15 台	0 台
18	除油池	1 个	1 个	0 个
19	清洗池	4 个	4 个	0 个
20	冷却塔	2 个	2 个	0 个
21	浸泡池	2 个	2 个	0 个
22	模具清洗池	1 个	1 个	0 个

二、工程变动情况

本次工程与环评及批复基本一致。

专家签名：J B

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

项目产生的废水为生活污水和生产废水，已在一期验收。

(二) 废气

本次验收的废气为喷涂、烘烤、擦拭工序废气（一套治理设施），其产生的废气，经水喷淋+过滤棉+活性炭吸附处理后经排气筒高空排放。废气处理量为 20000 m³/h，排放口编号为 FQ-003253。

(三) 噪声

项目通过选用低噪声设备，厂区合理布局车间内高噪声设备的位置，在生产设备安装吸声棉贴、隔声罩等措施减少噪声影响。

(四) 固体废物

本项目产生的固体废弃物为员工生活垃圾、一般工业固废和危险废物。

固体废物已于一期验收。


(五) 其他环境保护设施

1. 环境风险防范设施

1) 危险废物暂存间风险防范措施

危险废物贮存设施的建设和运行管理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及环境保护部《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB 18599-2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》中相关规定，做好防渗、防风、防雨等措施。

专家签名：



2.在线监测装置

无。

3.其他

无。

四、环境保护设施调试效果

根据江门市东利检测技术服务有限公司 2020 年 11 月出具的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》可知，中山市冲田五金制品有限公司新建项目（二期）污染物治理效果情况如下：

1. 废气

喷涂、烘烤、擦拭工序排放的臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-932）中表 2 排气筒恶臭污染物排放限值。

2.噪声

项目边界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

3.总量控制要求

该项目营运期间挥发性有机物排放总量不得大于 0.646 吨/年。

五、工程建设对环境的影响

工程建设对环境的影响较少。

六、验收结论

项目根据国家有关环境保护法律、法规的要求进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续和“三同时”制度。建设单位

专家签名：



按照各级环保部门和环境影响报告表及其批复的要求，基本落实了各项环境保护措施。

项目按规范要求进行建设，配备的管理设施较完善，并采取了相应的废水、废气、噪声、固体废物等污染治理措施，基本落实了环评及批复文件提出的环保要求，本项目通过竣工环境保护验收。

中山市冲田五金制品有限公司

2020年12月6日



专家签名:

Handwritten signature

中山市冲田五金制品有限公司新建项目（二期）

竣工环境保护验收签名表

姓名	工作单位	职务/职称	签名	备注
李旭军	中山市冲田五金制品有限公司	项目负责人	李旭军	组长、建设单位
梁同萍	中山金粤环保工程有限公司	工程师	梁同萍	环保工程设计
张安琪	江门市东利检测技术服务有限公司	报告编写	张安琪	监测单位
高耀红	中山市环境监测站	高工	高耀红	